إدارة جمعية الإرشاد الإسلامية بوروكرتو
PIMPINAN CABANG AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
P U R W O K E R T O
Jalan Jatiwinangun No. 37 Purwokerto 53114 Telp. / Fax. : (0281) 636623

Nomor : 138/10307/PC/I-2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan dan Pencairan Dana Biaya Rehab TK Al Irsyad Kaliori**

07 Sya'ban 1447 H
26 Januari 2026 M

Yth. **Bendahara Umum**
PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah **سبحانه و تعالى**, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Menindaklanjuti pengajuan RAB Rehab TK Al Irsyad Kaliori dari Ketua Lajnah Pendidikan Dasar (LPD) tanggal 24 Januari 2026, maka dengan ini kami menyetujui dan menginstruksikan kepada Saudara untuk mengeluarkan dana **RAB Rehab TK Al Irsyad Kaliori secara bertahap** dengan rincian sebagai berikut :

No	Termin (tgl. Pencairan)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pencairan Termin 1 Tgl. 26 Januari 2026	Rp 14.000.000,-	- Rincian Pengajuan RAB terlampir - Dana tersebut ditransfer ke Rekening BSI 7319356732 a.n. Bidang PAUD Dikdasmen Al Irsyad Pwt
2	Pencairan Termin 2 Tgl. 2 Februari 2026	Rp 14.077.204,-	
	Total	Rp 28.077.204,-	

Demikian agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pimpinan Cabang
Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Ketua Umum,

Ali Umar Basalamah, S.T.
NIA. 103.07.27263

Pimpinan Cabang Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Jl. Jatiwinangun Nomor 37, Jatiwinangun, Purwokerto Lor,
Kec. Purwokerto Timur., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114

RENCANA ANGGARA BIAYA

Pekerjaan : REHAB TK AL IRSYAD KALIORI
Tahun Anggaran : 2026
Lokasi : DESA KALIORI, KEC KALIBAGOR, KAB, BANYUMAS

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Matrial (Rp.)	Harga Tenaga (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	**Pekerjaan Persiapan**						
	Pembersihan lapangan dan alat bantu	**1**	**ls**		500.000,00		**500.000,00**
2	**Pekerjaan Lantai Keramik selasar**	119,00	m2				
	lantai kramik 40x40	123,00	dus	80.000,00			9.840.000,00
	Pasir	5,54	m3	200.000,00			1.107.000,00
	Semen	23,23	zak	66.000,00			1.533.444,00
					4.760.000,00		4.760.000,00
3	**Pekerjaan Paving halaman**	20,88	m2				
	Paving grassblok	21,00	m2	135.000,00			2.835.000,00
	Pasir	2,09	m3	200.000,00			417.600,00
					417.600,00		417.600,00
4	**Pekerjaan Kanstin tepi paving dan bak kontrol air hujan**	20,80	m				
	Bata merah	394,00	bj	800,00			315.200,00
	Pasir	2,30	m3	200.000,00			460.000,00
	Semen	13,00	zak	66.000,00			858.000,00
					716.000,00		
5	**Pekerjaan sumur resapan**						
	buis beton dia 80 cm	2,00	bj	250.000,00			500.000,00
	pipa pvc 3 inch biasa	2,00	btg	65.000,00			130.000,00
					500.000,00		500.000,00
							-
6	**Pekerjaan plester acian ruang belakang**	49,00	m2				-
	Pasir	2,76	m3	200.000,00			552.000,00
	Semen	8,96	zak	66.000,00			591.360,00
					1.960.000,00		1.960.000,00
7	**Pekerjaan Lain lain**						
	1.' Konstruksi besi Leuneng jembatan	1,00	ls	500.000,00			500.000,00
	2.' Perapihan taman	1,00	ls		300.000,00		300.000,00
						Jumlah	**28.077.204,00**
						Harga Total	**28.077.204,00**

Terbilang : Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Rupiah

Purwokerto, 24 Januari 2026

Menyetujui
Ketua Lajnah Pendidikan Dasar

Totok Yulianto, M.Pd

Dibuat oleh

Ikhsanul Karim, S.T

Mengetahui
Direktur Operasional Kantor PC

Sadikun, M.Pd.