إدارة جمعية الإرشاد الإسلامية بوروكرتو
PIMPINAN CABANG AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
P U R W O K E R T O
Jalan Jatiwinangun No. 37 Purwokerto 53114 Telp. / Fax. : (0281) 636623

Nomor : 144/10307/PC/I-2026 — 10 Sya'ban 1447 H
Lampiran : 1 (satu) berkas — 29 Januari 2026 M
Perihal : **Persetujuan dan Pencairan Dana Biaya Pembuatan Ruang Halaqah dan Ruang Takmir Masjid**

Yth. **Bendahara Umum**
PC Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
di Purwokerto

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah **سبحانه و تعالى**, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman.

Menindaklanjuti pengajuan RAB Pembuatan Ruang Halaqah dan Ruang Takmir Masjid dari Ketua Lajnah Dakwah dan Kaderisasi (LDK) tanggal 28 Januari 2026, maka dengan ini kami menyetujui dan menginstruksikan kepada Saudara untuk mengeluarkan dana **Pembuatan Ruang Halaqah dan Ruang Takmir Masjid secara bertahap** dengan rincian sebagai berikut :

No	Termin (tgl. Pencairan)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Pencairan Termin 1 Tgl. 29 Januari 2026	Rp 18.000.000,-	- Rincian Pengajuan RAB terlampir - Dana tersebut ditransfer ke Rekening SEABANK nomor 901045820614 an. Azim Bi Al-Khoir
2	Pencairan Termin 2 Tgl. 6 Februari 2026	Rp 18.218.800,-	
	Total	Rp 36.218.800,-	

Demikian agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih, *jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum.*

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Pimpinan Cabang
Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto
Ketua Umum,

Ali Umar Basalamah, S.T.
NIA. 103.07.27263

LPP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto

Jl. Jatiwinangun Nomor 37, Jatiwinangun, Purwokerto Lor,
Kec. Purwokerto Timur., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Pembuatan ruang halaqah dan ruang takmir masjid
Tahun Anggaran : 2026
Lokasi : Masjid SMAIT AL IRSYAD lantai 3

No.	Nama Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Matrial (Rp.)	Harga Tenaga (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Pekerjaan partisi ruang halaqoh	65,20	m2			-
	gypsum	44,54	lembar	65.000,00		2.894.808,74
	kanal C 75	41,00	btg	105.000,00		4.305.000,00
	Paku beton	1,00	dus	18.000,00		18.000,00
	kompon	2,00	sak	59.000,00		118.000,00
	skrup gypsum	2,00	dus	38.000,00		76.000,00
	serat fiber	3,00	roll	12.000,00		36.000,00
2	Pekerjaan partisi ruang takmir	58,00	m2			-
	gypsum	39,62	lembar	65.000,00		2.575.136,61
	kanal C 75	36,00	btg	105.000,00		3.780.000,00
	Paku beton	1,00	dus	18.000,00		18.000,00
	kompon	2,00	sak	59.000,00		118.000,00
	skrup gypsum	2,00	dus	38.000,00		76.000,00
	serat fiber	3,00	roll	12.000,00		36.000,00
3	Pekerjaan Kusen Alumunium					
	Rangka Pintu Alumunium (2 bh)	10,00	m'	130.000,00		1.300.000,00
	Daun Pintu	2,00	set	2.400.000,00		4.800.000,00
	Rangka kusen Bouven	16,80	m'	130.000,00		2.184.000,00
	Kaca mati	5,75	m2	150.000,00		862.500,00
4	Pekerjaan Pengecatan					-
	1.' Cat Casecade (ex catylac)	4,44	pail	800.000,00		3.548.160,00
	2.' Kuas	2,00	bh	20.000,00		40.000,00
	3' Roll	2,00	bh	30.000,00		60.000,00
	4 Amplas	1,00	m	10.000,00		10.000,00
5	Jasa borongan					
	a Partisi	246,40	m2		30.000,00	7.392.000,00
	b Pengecatan	246,40	m2		8.000,00	1.971.200,00
						36.218.805,36

Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah Tiga Puluh Enam Sen

Purwokerto, 28 Januari 2026

Menyetujui
Ketua Lajnah Dakwah dan Kaderisasi

Nur Hamdan, Lc

Dibuat oleh
Sarpas

Ikhsanul Karim

Mengetahui
Direktur Operasional Kantor PC

Sadikun, M.Pd.